

平成 30 年 9 月 28 日

羽 合 ひ か り 園 大 規 模 修 繕 等 工 事 工 事 費 内 訳 書

建築・土木設計監理  
株式会社 白兔設計事務所

金 円 也

区 分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築主体工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	直接工事費						
D	共通仮設費		1	式			
	純工事費						
E	現場経費		1	式			
	工事原価						
F	一般管理費		1	式			
	工事価格						
G	消費税及び 地方消費税相当額	8%	1	式			
	総合計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
A	建築主体工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	撤去工事		1	式			
3	土工事		1	式			
4	鉄筋工事		1	式			
5	型枠工事		1	式			
6	コンクリート工事		1	式			
7	組積工事		1	式			
8	タイル・石工事		1	式			
9	左官工事		1	式			
10	金属工事		1	式			
11	防水工事		1	式			
12	金属建具工事		1	式			
13	ガラス工事		1	式			
14	内装工事		1	式			
15	塗装工事		1	式			
16	家具工事		1	式			
17	雑工事		1	式			



区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	直接仮設工事						
	墨出	RC造 仕上	147	m2			
	養生費	RC造 仕上	147	m2			
	清掃・片付	RC造	147	m2			
	内部仕上足場	脚立足場 直列 H=1.8m 2ヶ月	18.0	m			
	内部仕上足場	脚立足場 並列 H=1.8m 2ヶ月	42.9	m2			
	合	計					

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
2	撤去工事						
	カッター入れ	珪珉外面	12.4	m			
	カッター入れ	コンクリート面	16.8	m			
	カッター入れ	アスファルト面	7.6	m			
	RC壁撤去	厚150mm ハントブレーカー主体	0.7	m3			
	土間コンクリート撤去	厚150mm ハントブレーカー主体	0.7	m3			
	アスファルト舗装撤去	厚50mm	6.9	m2			
	床 複合フローリング張り撤去	15mm	17.2	m2			
	床 床組撤去	ころばし	17.2	m2			
	幅木撤去	木製	11.8	m			
	天井 廻縁撤去	塩ビ製	26.0	m			
	天井 ケイ化板撤去	5mm	42.9	m2			
	天井 軽鉄下地撤去		42.9	m2			
	SD-1 片開き戸撤去	W850 × H1900	1	箇所			
	WD-1 FIX窓付親子開き戸撤去	W1200 × H2400	1	箇所			
	整理棚撤去	W5140 × H2400 × D400	1	箇所			
	棚撤去	W900 × H1500 × D350	1	箇所			
	排水用側溝撤去	W200 歩道用細目グレーチング 共	6.5	m			

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	集水桝用枠付格子蓋撤去	420×420	1	箇所			
	床下点検口撤去	珪外充填用 450×450	1	箇所			
	排水桝撤去	450×450×450H 格子蓋共	1	箇所			
	縁石撤去	W180	10.0	m			
	流し台撤去処分	L1800	1	箇所			
	ツツ(低木)伐採除根	W800×H450 抜根・運搬・処分共	20	本			
	中木伐採除根	W1500×C100×H2200 抜根・運搬・処分共	1	本			
	コンクリート積込		1.40	m3			
	金属類積込		0.40	t			
	ガラス類積込		0.01	m3			
	木くず積込		1.59	m3			
	石膏ボード類積込		0.26	m3			
	アスファルト積込		0.35	m3			
	コンクリート運搬	2t積	1.40	m3			
	金属類運搬	2t積	0.40	t			
	ガラス類運搬	2t積 0.01 m3	1	台			

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	木くず運搬	2t積	1.59	m3			
	石膏ボード類運搬	2t積	0.26	m3			
	アスファルト運搬	2t積	0.35	m3			
	コンクリート処分費		1.40	m3			
	金属類処分費		0.40	t			
	ガラス類処分費		0.01	m3			
	木くず処分費		1.59	m3			
	石膏ボード類処分費		0.26	m3			
	アスファルト処分費		0.35	m3			
	合 計						



区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
3	土工事						
	根切り		7.9	m3			
	埋戻し	場内仮置土	2.6	m3			
	残土処分	運搬共	5.3	m3			
	砂利地業(再生材)	土間下	3.5	m3			
	合	計					

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋 D10	JIS G3112 SD295A	0.50	t			
	異形鉄筋 D13	JIS G3112 SD295A	0.14	t			
	鉄筋加工組立		0.62	t			
	鉄筋運搬費	4t車	0.64	t			
	スクラップ控除	H2	0.02	t			
	あと施工アンカー	接着系アンカー D16 横向き Wット付 L=210	2	本			
	あと施工アンカー	金属拡張アンカー M16 横向き	4	本			
	あと施工アンカー	差筋アンカー D10 横向き	164	本			
	あと施工アンカー	差筋アンカー D10 下向き	226	本			
	溶接金網	6 150 × 150	18.6	m2			
	合 計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
5	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	5.3	m2			
	普通合板型枠	地上軸部	5.4	m2			
	打放し合板型枠	地上軸部 B種	12.7	m2			
	型枠運搬費	4t車	23.4	m2			
	合	計					

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
6	コンクリート工事						
	生コンクリート(捨てコンクリート)	Fc=18 S15	0.6	m3			
	生コンクリート(土間コンクリート)	Fc=24(21+3) S18	2.9	m3			
	生コンクリート(立上り)	Fc=24(21+3) S18	0.2	m3			
	生コンクリート(増打ち)	Fc=24(21+3) S18	1.5	m3			
	生コンクリート(架台基礎)	Fc=24(21+3) S18	6.9	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	0.6	m3			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力打設	2.9	m3			
	コンクリート打設手間	立上り 人力打設	0.2	m3			
	コンクリート打設手間	増打ち 人力打設	1.5	m3			
	コンクリート打設手間	架台基礎 人力打設	6.9	m3			
	合 計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
7	組積工事						
	コンクリートブロック積み	間仕切壁 120t	16.1	m2			
	コンクリートブロック積み	ライニング 100t	3.7	m2			
	(臥梁鉄骨)						
	鋼材費	PL-9	7	kg			
	鋼材費	PL-12	13	kg			
	鋼材費	[ -150×75×6.5	40	kg			
	鋼材費	開口補強 L-100×100×7	64	kg			
	鋼材費	HTB:M16×45	1	kg			
	鋼材費	D10 L=400+50	7	kg			
	工場加工費		132	kg			
	原寸及び工作図費		132	kg			
	現場取付費	鍛冶工	2	人			
	工場管理費		1	式			
	無収縮珪砂	30t	3	箇所			
	合 計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
8	タイル・石工事						
	(タイル工事)						
	浴室床 100角タイル張り		24.9	m2			
	浴室壁 100角タイル張り		43.8	m2			
	ライニング 100角タイル張り		3.7	m2			
	便所床 珪`イタイル張り	25mm角	0.5	m2			
	便所壁 100角タイル張り		1.4	m2			
	(石工事)						
	個別浴槽 面台	御影石(本磨き) 2面磨き ア-ル加工 30t x W150	2.2	m			
	洗面台 面台	御影石(本磨き) 2面磨き ア-ル加工 30t x W150	0.9	m			
	汚物流し 面台	御影石(本磨き) 2面磨き ア-ル加工 30t x W150	1.3	m			
	合 計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
9	左官工事						
	(外部)						
	物干し 床 コンクリート面直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	18.6	m2			
	エアコン架台基礎 床 コンクリート面直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	21.1	m2			
	(内部)						
	浴室 床 コンクリート面直均し仕上げ	木ごて 2回	24.9	m2			
	設備架台基礎 床 コンクリート面直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	3.8	m2			
	浴室・便所 床 珪外塗り	木ごて 厚37mm 一般タイル下地	25.4	m2			
	浴室・便所 壁 珪外塗り	木ごて 厚15mm 一般タイル下地	45.2	m2			
	浴室 ラインク 壁 珪外塗り	木ごて 厚15mm 一般タイル下地	3.7	m2			
	浴槽 床 珪外塗り	金ごて 厚30mm コンクリート下地	1.4	m2			
	脱衣室 壁 珪外塗り	金ごて 厚20mm CB下地	12.6	m2			
	床 珪外補修	不陸調整	16.8	m2			
	壁 珪外補修	不陸調整	2.7	m2			
	排水溝防水珪外塗り	金ごて コンクリート下地 糸幅200mm	7.9	m			
	建具周囲珪外充填	内部建具	20.8	m			
	合 計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
10	金属工事						
	軽量鉄骨壁下地	ライニング部 90形 @300	3.7	m2			
	軽量鉄骨壁下地	壁塞ぎ部 100形 @300	0.3	m2			
	軽量鉄骨天井下地	ステン製 吊ボルト等共 野縁 19形 下地張りあり @360	42.9	m2			
	軽量鉄骨天井開口部補強	エアコン部 ステン製 600×1200程度	1	箇所			
	ステン手摺	ステン 34	3.6	m			
	排水溝	W200蓋 枠共ステン	7.9	m			
	排水桝	500×500 枠共ステン	1	箇所			
	アルミスロープ	905W×830L アルミ縞板製 脱輪防止曲げ加工	1	箇所			
	サッシ取合金物	ステン 1.5t加工 L-65×65×6共	2.6	m			
	階段滑止め金具	ステン製 W=35 ｺﾞﾙﾌ入	4.0	m			
	床下点検口	ステン製 珪外充填用 450×450 一般型 蓋プレート厚 2.5mm	2	箇所			
	天井点検口	ステン製 450×450 開口補強共	3	箇所			
	丸型ガリ	SUS304 100 防虫網付 (参考)株式会社 KS-885SG	4	箇所			
	同上貫通穴あけ	壁径100 厚150mm～200mm 機械使用	4	箇所			
	合計						



区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
11	防水工事						
	シーリング	内部異種取合部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	3.6	m			
	シーリング	建具枠金物周囲 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	12.1	m			
	シーリング	石面台廻り ポリウレタン系 (PS-2) 15×10	14.0	m			
	合	計					

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
12	金属製建具工事						
	(軽量鋼製建具)						
	LSD-1	W1200×H1900 参考)三和シャッター スムト`S	1	箇所			
	LSD-2	W1200×H2200 参考)三和シャッター スムト`S	1	箇所			
	LSD-3	W1200×H1900 参考)三和シャッター スムト`S	1	箇所			
	取付調整費		1	式			
	運搬費		1	式			
	(アルミサッシ改修)						
	AWD-1		1	箇所			
	取付調整費		1	式			
	運搬費		1	式			
	(撤去・再取付)						
	AD-1 撤去・再取付費		1	箇所			
	(三方枠)						
	SF-1	スチール1.5t W2000×H2200 枠見込200 杢摺共	1	箇所			

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	取付調整費		1	式			
	運搬費		1	式			
	(物干し屋根)						
	AA-1	奥行28間口36 サイドハコ 吊下げ物干し 参考) リンパ リンパ -ト 3000小屋根タイプ	1	箇所			
	採光折板葺き		1	式			
	施工費		1	式			
	運搬費		1	式			
	合	計					

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
13	ガラス工事						
	AWD-1・AD-1 透明ガラス	3mm	1.4	m2			
	AD-1 透明ガラス	5mm	2.1	m2			
	LSD-1～3 強化型板ガラス	4mm	3	枚			
	シリコン		44.4	m			
	シリコン	ハ°補用	4.1	m			
	合	計					

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
14	内装工事						
	(床)						
	床 塩ビシート張り	厚2.0mm 熱溶接工法 参考)東リ 消臭NSTL程度	24.0	m2			
	同上 構造用合板下地	厚12.0mm	24.0	m2			
	同上 置き床	フリフロ CP工法 パテイクボード 厚20mm共 床高50~195mm	24.0	m2			
	同上 きわ根太	杉1等 40×45	27.7	m			
	同上 床組	土台・束 桧特1等90×90 アンカーボルトM10@1800 平割材 杉特1等45×90	1	式			
	塗床	樹脂系塗床材 防滑仕上げ 塗厚1.5mm 参考)エスケ-化研アキフロEH無溶剤NS工法	58.3	m2			
	同上 珪外面ケレン・清掃	全面デッキブラシがけ	58.3	m2			
	(壁)						
	壁 構造用合板張り	ライニング部 厚12.0mm	3.8	m2			
	壁 石膏ボード張り	壁塞ぎ部 厚12.5mm 不燃 突付け	0.3	m2			
	壁 化粧ケイカル板張り	ライニング部 厚6.0mm 不燃	3.8	m2			
	壁 しな合板有孔ボード張り	厚9.0mm	0.8	m2			
	幅木	塩ビ製 幅75mm	13.5	m			

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	(天井)						
	天井 パスブ (発砲ウレタ裏打材)張り	専用廻縁共 参考)フク化学 パスブ 礼BTJ程度	24.9	m2			
	同上 アスファルトフェルト張り	アスファルトフェルト430	24.9	m2			
	同上 耐水合板張り	ワカ合板 T1 厚5.5mm	24.9	m2			
	天井 ケイ加板張り	厚6mm 不燃 突付け張り工法	18.0	m2			
	廻縁	塩化ビニル製 コ型	18.0	m			
	合 計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
15	塗装工事						
	(壁)						
	複層仕上塗材	複層塗材E ロー塗	33.5	m2			
	下地調整	珪外面 A種 セメント系下地調整塗材 C-1	12.6	m2			
	下地調整	石膏ボード面 A種	0.3	m2			
	下地調整	珪外面 RA種	21.6	m2			
	EP塗	珪外面 素地ごしらえB種共	6.0	m2			
	(天井)						
	EP塗	ケイ酸加シム板面 素地ごしらえB種共	18.0	m2			
	(その他)						
	SOP塗(細幅物糸幅300mm以下)	鋼製建具面 工程B種 錆止め現場1回共	20.4	m			
	防腐・防蟻剤塗		7.6	m2			
	合 計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
16	家具工事						
	K-1 脱衣棚		1	箇所			
	K-2 整理棚		1	箇所			
	K-3 整理棚		1	箇所			
	K-4 吊戸棚		1	箇所			
	運搬取付費		1	式			
	合 計						



区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
17	雑工事						
	カーテンレール	吊下げ用 参考)好加 カブレール用 VR-N程度	2.5	m			
	カーテンレール	吊下げ用 参考)好加 VR-N程度	2.0	m			
	シャワーカーテン	参考)シコール 外 ウェル程度	9.0	m <sup>2</sup>			
	メラミン <sup>o</sup> ストフォーム	W120 20t 材工	3.4	m			
	ステンレス製流し台	1槽タイプ ハッカリ <sup>o</sup> 付 600×600 搬入・取付共	1	箇所			
	室名札	平付 アクリル板3t(接着加工) 35×150	2	箇所			
	合	計					

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
18	工口工事						
	ライック° 入浴槽	酒井医療株 LA-560R/L	1	台			
	入浴用車椅子	フィル&リクレンガ 酒井医療株 BWC-160	2	台			
	運送費		1	式			
	取付費		1	式			
	合 計						



区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	改修前機械室 改修後洗濯室改修工事						
(1)	動力設備工事		1	式			
(2)	電灯設備工事		1	式			
(3)	弱電設備工事		1	式			
(4)	空調設備工事		1	式			
	合 計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(1)	動力設備工事						
	ビニールなし電線管E	25mm	85	m			
	ビニールなし電線管E	31mm	22	m			
	硬質ビニール電線管VE	28mm	9	m			
	ポリチューブ 防水	30	2	m			
	Eノールバンド	25mm	14	本			
	Eノールバンド	31mm	3	本			
	VEノールバンド	28mm	1	本			
	ポリ防水ボックスコネクタ	WBG-30	2	個			
	Eコネクタ	25mm	4	個			
	Eコネクタ	31mm	2	個			
	VE2号コネクタ	28mm	2	個			
	金属電線管付属品		1	式			
	ビニール電線管付属品		1	式			
	露出スイッチボックス	E25mm 1方出	4	個			
	ポリボックス 止水 平蓋	150x150x100	1	個			
	ビニールポリボックス被せ防水	150x150x100	1	個			
	ケーブルCV	600V 2Sq-4C	98	m			

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	ケーブルCV	600V 8Sq-4C	39	m			
	埋込引掛接地コンセント(新金)	3P 20AE 250V	4	個			
	サーキットブレーカ	3P3E 175A	2	個			
	サーキットブレーカ	3P3E 50A	1	個			
	サーキットブレーカ	3P3E 100A	1	個			撤去
	漏電ブレーカ	3P3E 40A	1	個			
	漏電ブレーカ	3P3E 20A	4	個			
	防火区画貫通処理材・丸穴	50	1	組			
	機器電源接続費		1	箇所			
	既設動力盤切離し費		1	式			
	既設撤去改修費		1	式			
	ダクトチャンネルD1ステン	S-D1	4	本			
	配管支持材料		1	式			
	ケーブル布設材料		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	貫通処理費		1	箇所			
	電工費		1	式			
	合計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(2)	電灯設備工事						
	ねじなし電線管E	25mm	39	m			
	Eノールバンド	25mm	7	本			
	Eコネクタ	25mm	2	個			
	金属電線管付属品		1	式			
	露出スイッチボックス	E25mm 1方出	2	個			
	プルボックス 止め 平蓋	150x150x100	1	個			
	ケーブルVVF	1.6mm-2C	7	m			
	ケーブルVVF	2.0mm-3C	105	m			
	埋込接地コンセント(新金)	2P 15AEx2+ET	2	個			
	ジョイントボックス	大	1	個			
	漏電ブレーカ	2P1E 20A	2	個			
	照明器具(洗濯室)	XLX450KENZLE9	14	台			
	レースワイ DP-2	DP2	2	本			
	防火区画貫通処理材・丸穴	50	1	組			
	盤内配線結線費		1	式			
	既設撤去改修費		1	式			
	ダクターチャンネルD1ステン	S-D1	1	本			

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	配管支持材料		1	式			
	ケーブル布設材料		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	貫通処理費		1	箇所			
	電工費		1	式			
	合計						



区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(3)	弱電設備工事						
	ﾌﾞﾆｼ電線管E	19mm	8	m			
	E絶縁ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	19mm	2	個			
	金属電線管付属品		1	式			
	丸形露出ﾌﾞｯｽ	E19mm 3方出	1	個			
	露出ｽｲｯﾁﾌﾞｯｽ(2個用)	E19mm 1方出	1	個			
	警報ケーブルAE	0.9mm-2C	12	m			
	空調用ﾘﾔｺﾝ		1	個			支給品取付
	火報感知器撤去再取付費	既設品	5	個			
	消火栓配管配線移設費	既設品	1	箇所			
	機器信号線接続費		2	箇所			
	ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙD1ｽﾃﾝ	S-D1	1	本			
	配管支持材料		1	式			
	ケーブル布設材料		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	電工費		1	式			
	合計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(4)	空調設備工事						
	鋼製架台費		1	台			
	機器据付費		1	式			
	冷媒配管費	9.5φ8/15.88@20	3	m			
	冷媒配管費	9.5φ8/25.4@20	15	m			
	同上継手材		1	式			
	硬質塩化ビニル配管費	VP-25	10	m			
	同上継手材		1	式			
	化粧ダクト外配管費	SD-100	8	m			
	保温フェルト取付費	10mm	4	m			
	連絡配線費		1	式			
	支持金物取付費		1	式			
	配管副部材		1	式			
	真空引き費		1	式			
	運搬諸経費		1	式			
	天吊形エアコン(耐塩害仕様)	ツイン1方向224形3	1	台			
	ドレンアップ機	ツイン室内機	2	台			
	防火区画貫通処理材・丸穴	75	1	組			

区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	雑材消耗品		1	式			
	貫通処理費		1	箇所			
	電 工 費		1	式			
	合 計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
2	改修前洗濯室 改修後特別浴室改修工事						
(1)	動力設備工事		1	式			
(2)	電灯設備工事		1	式			
(3)	弱電設備工事		1	式			
(4)	空調設備工事		1	式			
	合	計					

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(1)	動力設備工事						
	合成樹脂可とう電線管PF(一重管)	22mm	17	m			
	メタルLB本体		1	本			
	メタルLB コーナボックス		2	個			
	メタルLB フッシク		2	個			
	ビニル電線管付属品		1	式			
	ケースブレーカ	CB3P3E20A	1	面			
	ケーブルCV	600V 2Sq-4C	25	m			
	ビニル被覆鉄線	1.6mm	17	m			
	漏電ブレーカ	3P3E 20A	1	個			
	機器電源接続費		1	箇所			
	既設動力盤改造費		1	式			
	既設撤去改修費		1	式			
	配管支持材料		1	式			
	ケーブル布設材料		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	電工費		1	式			
	合計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(2)	(新特別浴室)電灯設備工事						
	硬質ビニル電線管VE	16mm	6	m			
	硬質ビニル電線管VE	22mm	4	m			
	メタルモルタ本体		3	本			
	MKダケ	2号	1	本			
	フリカチューブ 防水	24	1	m			
	VEノーマルバンド	22mm	1	本			
	フリカ防水ボックスコネクタ	WBG-24	2	個			
	メタルモルタ コーナボックス		2	個			
	VE2号コネクタ	22mm	2	個			
	メタルモルタ ジョイントカップ		1	個			
	メタルモルタ プッシング		4	個			
	ビニル電線管付属品		1	式			
	スイッチボックスケーブル配線用	1個用	5	個			
	丸形露出ボックス	VE16mm 1方出	2	個			
	露出スイッチボックス(1個用)	VE16mm 1方出	3	個			
	メタルモルタ スイッチボックス	1個用	2	個			
	ビニルボックス被せ防水	100x100x100	1	個			

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	電線 IV	2.0mm	8	m			
	ケーブルVVF	1.6mm-2C	97	m			
	ケーブルVVF	1.6mm-3C	61	m			
	ケーブルVVF	2.0mm-3C	55	m			
	ケーブルVVF	8Sq-3C	8	m			
	埋込対応スイッチ(新金)	H1P15Ax2	1	個			
	埋込対応スイッチ(新金)	H3W15Ax1	2	個			
	埋込対応スイッチ(新金)	L1P15Ax1	1	個			
	埋込対応スイッチ(新金)	L1P15Ax1+1P15Ax2	1	個			
	埋込コンセント(新金)	2P 15Ax1	1	個			
	埋込接地コンセント(新金)	2P 15AEx2+ET	3	個			
	防水コンセント(露出埋込両用)	2P 15Ax1	2	個			
	防水接地コンセント	2P 15AEx2+ET	2	個			
	ジョイントボックス	大	3	個			
	サーキットブレーカ	2P1E 20A	3	個			
	サーキットブレーカ	2P2E 20A	1	個			
	欠相保護付漏電ブレーカ	3P2E30A	1	個			
	フルカラー対応ランプ		2	個			

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	21熱線セッ自動スイッチ 天付	親器 WTK2411K	1	個			
	照明器具（特別浴室）	NNFW42500KLE9	3	台			
	照明器具（脱衣室）	XLW453AENZLE9	2	台			
	防火区画貫通処理材・丸穴	50	2	組			
	機器電源接続費		1	箇所			
	既設電灯盤改造費		1	式			
	既設撤去改修費		1	式			
	配管支持材料		1	式			
	ケーブル布設材料		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	貫通処理費		2	箇所			
	電 工 費		1	式			
	合 計						



区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(3)	弱電設備工事						
	硬質ビニル電線管VE	16mm	3	m			
	ビニル電線管付属品		1	式			
	丸形露出ボックス	VE16mm 1方出	1	個			
	露出スイッチボックス(1個用)	VE16mm 1方出	1	個			
	リコン用キャビネット(SUS製)	300*300*150	2	面			
	警報ケーブルAE	0.9mm-2C	33	m			
	防雨入線カバー(樹脂製)	角型	1	個			
	給湯用リコン		1	個			支給品取付
	空調用リコン		1	個			支給品取付
	天埋スイッチ撤去移設費	既設品	1	台			
	火報感知器撤去移設費	既設品	1	個			
	防火区画貫通処理材・丸穴	50	1	組			
	機器信号線接続費		2	箇所			
	配管支持材料		1	式			
	ケーブル布設材料		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	貫通処理費		1	箇所			

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	電 工 費		1	式			
	合 計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(4)	空調設備工事						
	鋼製架台費		1	台			
	機器据付費		1	式			
	冷媒配管費	6.3φ8/12.7φ20	10	m			
	同上継手材		1	式			
	硬質塩化ビニル配管費	VP-25	8	m			
	同上継手材		1	式			
	化粧ダクト外配管費	SD-100	5	m			
	保温チューブ取付費	10mm	4	m			
	連絡配線費		1	式			
	支持金物取付費		1	式			
	配管副部材		1	式			
	真空引き費		1	式			
	運搬諸経費		1	式			
	既設機器撤去費	PAC	1	台			
	既設機器撤去費	RAC	1	台			
	天球形エアコン（耐塩害仕様）	シングル方向56形1	1	台			
	防火区画貫通処理材・丸穴	75	1	組			

区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	雑材消耗品		1	式			
	貫通処理費		1	箇所			
	電 工 費		1	式			
	合 計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
3	給湯器改修工事						
(1)	幹線設備工事		1	式			
(2)	電灯設備工事		1	式			
(3)	弱電設備工事		1	式			
	合計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(1)	幹線設備工事						
	硬質ビニル電線管VE	16mm	7	m			
	硬質ビニル電線管VE	22mm	17	m			
	硬質ビニル電線管VE	54mm	158	m			
	ポリチエーブ 防水	24	2	m			
	ポリチエーブ 防水	63	26	m			
	VEノーマルバンド	22mm	2	本			
	VEノーマルバンド	54mm	15	本			
	ポリカ防水ボックスコネクタ	WBG-24	2	個			
	ポリカ防水ボックスコネクタ	WBG-63	44	個			
	VE2号コネクタ	16mm	3	個			
	VE2号コネクタ	22mm	3	個			
	VE2号コネクタ	54mm	24	個			
	ビニル電線管付属品		1	式			
	盤用キャビネット(屋外SUS製)	300*300*200	1	面			
	盤用キャビネット(屋外SUS製)	500*700*200	2	面			
	ビニルポリホックス被せ防水	150x150x100	1	個			
	ビニルポリホックス被せ防水	300x300x200	10	個			

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	電線 IV	5.5Sq	10	m			
	ケーブルVVF	2.0mm-2C	28	m			
	ケーブルCVT	600V 38Sq	179	m			
	サーキットブレーカ	2P2E 20A	1	個			
	サーキットブレーカ	3P3E 75A	4	個			
	漏電ブレーカ	2P2E 20A	13	個			
	防火区画貫通処理材・丸穴	50	1	組			
	防火区画貫通処理材・丸穴	75	3	組			
	接地材料 (D種)	ED	3	式			
	盤内配線結線費		1	式			
	ダクトチャンネルD 1テン	S-D1	8	本			
	配管支持材料		1	式			
	ケーブル布設材料		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	貫通処理費		4	箇所			
	電工費		1	式			
	合計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(2)	電灯設備工事						
	硬質ビニル電線管VE	28mm	53	m			
	ポリチューブ 防水	24	29	m			
	ポリチューブ 防水	30	9	m			
	VEノーマルバンド	28mm	4	本			
	ポリカ防水ボックスコネクタ	WBG-24	26	個			
	ポリカ防水ボックスコネクタ	WBG-30	8	個			
	VE2号コネクタ	28mm	14	個			
	ビニル電線管付属品		1	式			
	ビニルボックス被せ防水	150x150x100	4	個			
	ケーブルVVF	2.0mm-3C	256	m			
	機器電源接続費		13	箇所			
	ダクトチャンネルD 1テン	S-D1	4	本			
	配管支持材料		1	式			
	ケーブル布設材料		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	電 工 費		1	式			
	合 計						



区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(3)	弱電設備工事						
	硬質ビニル電線管VE	16mm	46	m			
	メタルE-ルA本体		9	本			
	ポリチューブ 防水	17	9	m			
	VEノーマルバンド	16mm	1	本			
	ポリカ防水ボックスコネクタ	WBG-17	5	個			
	メタルE-ルA コーナボックス		9	個			
	VE2号コネクタ	16mm	18	個			
	メタルE-ルA フッティング		18	個			
	ビニル電線管付属品		1	式			
	メタルE-ルB スイッチボックス	2個用	1	個			
	リモコン用キャビネット(SUS製)	300*300*150	8	面			
	ビニルボックス被せ防水	100x100x100	9	個			
	警報ケーブルAE	0.9mm-2C	160	m			
	給湯用リモコン		9	個			支給品取付
	防火区画貫通処理材・丸穴	50	9	組			
	機器信号線接続費		13	箇所			
	データチャンネルD 1テン	S-D1	1	本			

区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	配管支持材料		1	式			
	ケーブル布設材料		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	貫通処理費		9	箇所			
	電 工 費		1	式			
	合 計						



区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	改修前機械室 改修後洗濯室改修工事						
(1)	衛生器具設備		1	式			
(2)	給水設備		1	式			
(3)	排水設備		1	式			
(4)	給湯設備		1	式			
(5)	ガス設備		1	式			
(6)	スプリンクラー設備		1	式			
(7)	解体その他工事		1	式			
	小	計					

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(1)	衛生器具設備						
	汚物流し	SKL330HNNP	1	組			
	一槽シンク		1	台		(建築工事)	
	立水栓	T136SUNR13C(水用)	1	個			
	立水栓	T136SLNR13H(湯用)	1	個			
	横水栓	TW11R(洗濯用)	1	個			
	器具取付費		1	式			
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(2)	給水設備						
	給水管	SGP-VB(屋内一般) 40A	5	m			
	給水管	SGP-VB(屋内一般) 32A	10	m			
	給水管	SGP-VB(屋内一般) 25A	6	m			
	給水管	SGP-VB(屋内一般) 20A	4	m			
	給水管	SGP-VB(屋内一般) 15A	3	m			
	仕切弁	(10K) 40	4	個			
	仕切弁	(10K) 25	2	個			
	仕切弁	(10K) 20	2	個			
	Y形ストレーナ	(10K) 40	1	個			
	減圧弁	40	1	個			
	保温工事		1	式			
	はつり補修	壁、スラブ貫通部	1	式			
	配管接続費		1	式			
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(3)	排水設備						
	排水管	VP (屋内一般) 100	5	m			
	排水管	VP (屋内一般) 75	4	m			
	排水管	VP (屋内一般) 50	2	m			
	排水管	VU (地中配管) 100	6	m			
	排水管	VU (地中配管) 75	2	m			
	排水管	VP (屋外架空) 100	1	m			
	排水管	VP (屋外架空) 75	1	m			
	排水管	VP (屋外架空) 50	1	m			
	汚水枘 (小口径枘)	100-150 L-310H (塩ビ蓋)	1	個			
	汚水枘 (小口径枘)	100-150 Y-360H (塩ビ蓋)	1	個			
	汚水枘 (小口径枘)	150-200 Y-460H (塩ビ蓋)	1	個			
	はつり補修	壁、スラブ貫通部	1	式			
	配管接続費		1	式			
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(4)	給湯設備						
	給湯管	HTLP(屋内一般) 20A	14	m			
	給湯管	HTLP(屋内一般) 15A	2	m			
	仕切弁	(10K) 20	2	個			
	保温工事		1	式			
	はつり補修	壁、スラブ貫通部	1	式			
	小計						



区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(5)	ガス設備						
	ガス管	SGP(白)(屋内一般) 25A	9	m			
	ガス管	SGP(白)(屋内一般) 20A	8	m			
	サービスコック	SC 20	2	個			
	塗装工事		1	式			
	配管接続費		1	式			
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(6)	スプリンクラー設備						
	消火管	SGP(白)(屋内一般) 50A	2	m			
	消火管	SGP(白)(屋内一般) 40A	1	m			
	消火管	SGP(白)(屋内一般) 32A	7	m			
	消火管	SGP(白)(屋内一般) 25A	17	m			
	スプリンクラーヘッド	(閉鎖型)放水量80L/min(上向き)	8	個			
	仕切弁	(10K) 50	1	個			
	塗装工事		1	式			
	既存管分岐接続工事	100×50	1	式			
	既存補助散水栓	撤去・移設据付	1	式			
	保温工事		1	式			
	配管接続費		1	式			
	既存管撤去処分		1	式			
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(7)	解体その他工事						
	吸収式冷温水発生機搬出	機材共	1	式			
	給湯ボイラー搬出	機材共	1	式			
	積込用クレーン	4.9t R/C	1	台			
	運搬・処分費		1	式			
	配管類積込・運搬費		1	式			
	〃 処分費		1	式			
	基礎斫り		2.6	m			
	発生材積込費		2.6	m			
	〃 運搬費		2.6	m			
	〃 処分費		6.3	t			
	重機回送費	往復	1	式			
	既存洗濯室機材搬出・搬入		1	式			
	煙突工事	200 (SUS) 材工共	1	式			
	はつり補修	壁貫通部	1	式			
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
2	改修前洗濯室 改修後特別浴室改修工事						
(1)	衛生器具設備		1	式			
(2)	給水設備		1	式			
(3)	排水設備		1	式			
(4)	給湯設備		1	式			
(5)	ガス設備		1	式			
(6)	スプリンクラー設備		1	式			
(7)	換気設備		1	式			
(8)	解体その他工事		1	式			
	合	計					

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(1)	衛生器具設備						
	汚物流し	SKL330HNNP	1	組			
	混合水栓	TMGG40E	2	個			
	横水栓	T28AUNH13	1	個			
	大型浴槽		1	台			(建築工事)
	個別浴槽	PYS1114C すべり止めマット共	1	台			
	洗面器	L270CM TEN87G1 T7PW1 TS126AR TL220D	1	組			
	洗面セット	MVSC075BA	1	組			
	手すり	T112CP3 T110D3R ~ 3	2	個			
	一般鏡	YM4560A 450 × 600	1	個			
	器具取付費		1	式			
	合 計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(2)	給水設備						
	給水管	SGP-VB(屋内一般) 32A	7	m			
	給水管	SGP-VB(屋内一般) 25A	8	m			
	給水管	SGP-VB(屋内一般) 20A	12	m			
	給水管	SGP-VB(屋内一般) 15A	5	m			
	給水管	SGP-VB(屋外架空) 32A	5	m			
	仕切弁	(10K) 32	1	個			
	仕切弁	(10K) 20	1	個			
	仕切弁	(10K) 15	1	個			
	保温工事		1	式			
	はつり補修	壁、スラブ貫通部	1	式			
	配管接続費		1	式			
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(3)	排水設備						
	排水管	VP(屋内一般) 100	10	m			
	排水管	VP(屋内一般) 75	13	m			
	排水管	VP(屋内一般) 50	18	m			
	床上掃除口	CVA 100	2	個			
	床上掃除口	CVA 75	1	個			
	床排水トラップ	KT5A 80	2	個			
	床排水トラップ	KT5A 50	1	個			
	排水目皿	DBV 75	2	個			
	はつり補修	壁、スラブ貫通部	1	式			
	配管接続費		1	式			
	地中梁貫通補修	100 × 350t 鉄筋探查共	1	箇所			
	合 計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(4)	給湯設備						
	給湯管	HTLP(屋内一般) 32A	8	m			
	給湯管	HTLP(屋内一般) 25A	9	m			
	給湯管	HTLP(屋内一般) 20A	10	m			
	給湯管	HTLP(屋内一般) 15A	2	m			
	給湯管	HTLP(屋外架空) 32A	5	m			
	給湯管	HTLP(屋外架空) 25A	7	m			
	仕切弁	(10K) 32	1	個			
	仕切弁	(10K) 25	1	個			
	仕切弁	(10K) 20	1	個			
	仕切弁	(10K) 15	2	個			
	保温工事		1	式			
	はつり補修	壁、スラブ貫通部	1	式			
	小計						



区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(5)	ガス設備						
	業務用ガス給湯器	屋外壁掛設置 給湯能力100号 リモコン他付属品共	1	台			
	即湯ポンプユニット	屋外壁掛設置 循環ポンプ15L/min 膨張タンク他付属品共	1	台			
	機器据付費		1	式			
	ガス管	SGP(白)(屋内一般) 32A	11	m			
	ガス管	SGP(白)(屋外架空) 32A	5	m			
	サービスコック	SC 32	2	個			
	塗装工事		1	式			
	配管接続費		1	式			
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(6)	スプリンクラー設備						
	消火管	SGP(白)(屋内一般) 25A	1	m			
	スプリンクラーヘッド	(閉鎖型)放水量80L/min(下向き)	3	個			
	巻出し用フレキ	(SUS製) 1000L	3	個			
	既存ヘッド配管撤去処分		1	式			
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(7)	換気設備						
	換気扇(窓枠据付タイプ)	EX-20SC3(電気式) 200×540m <sup>3</sup> /min×18w 付属品共	1	台			
	機器取付費		1	式			
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(8)	解体その他工事						
	既存配管撤去処分		1	式			
	基礎斫り		0.4	m <sup>3</sup>			
	発生材積込費		0.4	m <sup>3</sup>			
	〃 運搬費		0.4	m <sup>3</sup>			
	〃 処分費		0.9	t			
	小計						

区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	給湯器改修工事						
(1)	重度棟		1	式			
(2)	一般棟		1	式			
(3)	管理棟		1	式			
	合 計						



区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(1)	重度棟						
(1)	給水設備						
	給水管	SGP-VB(屋内一般) 40A	7	m			
	給水管	SGP-VB(屋外架空) 40A	1	m			
	給水管	SGP-VB(屋外架空) 32A	3	m			
	給水管	SGP-VB(屋外架空) 25A	2	m			
	給水管	SGP-VB(屋外架空) 20A	6	m			
	仕切弁	(10K) 40	3	個			
	仕切弁	(10K) 20	6	個			
	Y形ストレーナ	(10K) 40	1	個			
	減圧弁	40	1	個			
	保温工事		1	式			
	はつり補修	壁、スラブ貫通部	1	式			
	配管接続費		1	式			
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(2)	給湯設備						
	小型業務用エコキュート	GE-552 貯湯ユニット1650L 付属品共	2	台			
	機器据付費		1	式			
	給湯管	HTLP(屋外架空) 32A	3	m			
	給湯管	HTLP(屋外架空) 25A	6	m			
	給湯管	HTLP(屋外架空) 20A	16	m			
	架橋ポリエチレン管	(保温付) 20	30	m			
	架橋ポリエチレン管	(保温付) 13	7	m			
	配管部材セット	UPC10-10ECO 5M(エコキュート用)	6	本			



区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	(ワンタッチ継手)						
	オスねじアダプター	KHOA20	6	個			
	チーズ	KHT202	16	個			
	エルボ	KHL20	10	個			
	エルボ	KHL13	4	個			
	座付き給水栓エルボ	KHWL20R	2	個			
	座付き給水栓エルボ	KHWL13Z	20	個			
	(配管カバー)						
	リフォームダクト	JD-20	15	個			
	リフォームダクト	JD-13	4	個			
	平面エルボカバー90°	JK-20F	10	個			
	平面エルボカバー90°	JK-13F	4	個			
	平面チーズカバー	JHT-20F	16	個			
	異径アダプター	JD1-20-13	16	個			
	シーリングキャップ	JP-20	6	個			

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	給湯用エルボカバー	JEH-20	2	個			
	給湯用エルボカバー	JEH-13	20	個			
	給水栓ボックス	JEK-20	2	個			
	給水栓ボックス	JEK-13	20	個			
	雑材消耗品		1	式			
	保温工事		1	式			
	はつり補修	壁、スラブ貫通部	1	式			
	配管工費	(架橋ポリ、継手、カバー)	1	式			
	小計						



区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(2)	一般棟						
(1)	給水設備						
	給水管	SGP-VB(屋内一般) 32A	12	m			
	給水管	SGP-VB(屋外架空) 32A	3	m			
	給水管	SGP-VB(屋外架空) 25A	2	m			
	給水管	SGP-VB(屋外架空) 20A	9	m			
	仕切弁	(10K) 32	6	個			
	仕切弁	(10K) 20	6	個			
	Y形ストレーナ	(10K) 32	2	個			
	減圧弁	32	2	個			
	保温工事		1	式			
	はつり補修	壁、スラブ貫通部	1	式			
	配管接続費		1	式			
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(2)	給湯設備						
	小型業務用エコキュート	GE-552 貯湯ユニット1650L 付属品共	2	台			
	機器据付費		1	式			
	給湯管	HTLP (屋外架空) 32A	4	m			
	給湯管	HTLP (屋外架空) 25A	3	m			
	給湯管	HTLP (屋外架空) 20A	17	m			
	架橋ポリエチレン管	(保温付 5t) 20	30	m			
	架橋ポリエチレン管	(保温付 5t) 13	7	m			
	配管部材セット	UPC10-10ECO 5M (エコキュート用)	6	本			

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	(ワンタッチ継手)						
	オスねじアダプター	KHOA20	6	個			
	チーズ	KHT202	16	個			
	エルボ	KHL20	10	個			
	エルボ	KHL13	4	個			
	座付き給水栓エルボ	KHWL20R	2	個			
	座付き給水栓エルボ	KHWL13Z	20	個			
	(配管カバー)						
	リフォームダクト	JD-20	15	個			
	リフォームダクト	JD-13	4	個			
	平面エルボカバー90°	JK-20F	10	個			
	平面エルボカバー90°	JK-13F	4	個			
	平面チーズカバー	JHT-20F	16	個			
	異径アダプター	JD1-20-13	16	個			
	シーリングキャップ	JP-20	6	個			

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	給湯用エルボカバー	JEH-20	2	個			
	給湯用エルボカバー	JEH-13	20	個			
	給水栓ボックス	JEK-20	2	個			
	給水栓ボックス	JEK-13	20	個			
	雑材消耗品		1	式			
	保温工事		1	式			
	はつり補修	壁、スラブ貫通部	1	式			
	配管工費	(架橋ポリ、継手、カバー)	1	式			
	小計						

区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(3)	管理棟						
(1)	給水設備		1	式			
(2)	給湯設備		1	式			
	小 計						



区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(3)	管理棟						
(1)	給水設備						
	給水管	SGP-VB(屋内一般) 20A	1	m			
	給水管	SGP-VB(屋外架空) 20A	9	m			
	仕切弁	(10K) 20	1	個			
	保温工事		1	式			
	はつり補修	壁、スラブ貫通部	1	式			
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
(2)	給湯設備						
	小型業務用エコキュート	GE-552 貯湯ユニット550L 付属品共	1	台			
	機器据付費		1	式			
	給湯管	HTLP(屋内一般) 25A	15	m			
	給湯管	HTLP(屋内一般) 20A	1	m			
	給湯管	HTLP(屋外架空) 25A	5	m			
	給湯管	HTLP(屋外架空) 20A	6	m			
	保温工事		1	式			
	はつり補修	壁、スラブ貫通部	1	式			
	配管接続費		1	式			
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
D	共通仮設費						
	共通仮設		1	式			
	(積み上げ分)						
	仮設間仕切壁	軽鉄壁下地50形 + 石膏ボード 9.5t (片面)	22.4	m <sup>2</sup>			
	合 計						