

皆 生 み ど り 苑 Wi-Fi 化 等 工 事 工 事 費 内 訳 書

建築・土木設計監理
株式会社 白兔設計事務所

皆生みどり苑Wi-Fi化等工事 工事費内訳書

構造概要 S造 3階建

延面積 4894.56㎡

金 円也

No. 1

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 改修工事		1	式			
B. 撤去工事		1	〃			
直接工事費						
D. 共通仮設費		1	式			
純工事費						
E. 現場管理費		1	式			
工事原価						
F. 一般管理費		1	式			
工事価格						
G. 消費税相当額	10%					
総 合 計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 構内交換設備						
樹脂ダクト	200×100×2000	2	本			
金属製可とう電線管	F2#63WP	1	ヶ所			
EM-電子ボタン電話	0.5mm-2P 0Aフロア	9	m			
EM-電子ボタン電話	0.5mm-50P 天井内	96	〃			
EM-電子ボタン電話	0.5mm-50P 管内	5	〃			
UTPケーブル	EM-UTP Cat. 6-4P 天井内	85	〃			
UTPケーブル	EM-UTP Cat. 6-4P 管内	7	〃			
プルボックス	SS300×300×200 SUS-WP	2	個			
電話交換機	ライセンス・バッテリー・各ソフト・雑材料消耗品共	1	式			
多機能電話機	24ボタン	8	台			
多機能電話機	24ボタン コードレス	1	〃			
機器設置工事費		1	式			
交換機設定費		1	〃			
試験調整費		1	〃			
電話中継端子盤		1	面			
天井点検口	450角	1	ヶ所			
防火区画貫通処理	はつり共	1	式			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 情報設備						
・LAN受口追加						
一種金属線び	A型(25.4×11.5)	5	m			
UTPケーブル	EM-UTP Cat. 6-4P 天井内	31	〃			
UTPケーブル	EM-UTP Cat. 6-4P 管内	5	〃			
一種金属線び付属品	コーナーボックス	2	個			
一種金属線び付属品	コーナーボックス 1連(1個用)プレート共	2	〃			
スイッチングHUB	8ポート	1	〃			
情報用コンセント(壁付)	Cat. 6 RJ45	2	〃			
・全館Wi-Fi化						
UTPケーブル	EM-UTP Cat. 6-4P 天井内	1,158	m			
UTPケーブル	EM-UTP Cat. 6-4P 管内	12	〃			
アウトレットボックス	中四角D44	48	個			
無線LANアクセスポイント		46	〃			
無線LANアクセスポイント	コントロール用	2	〃			
スマートフォンゲートウェイ	19インチマウント金具共	5	〃			
ルーター		1	〃			
PoE対応スイッチングHUB	24ポート	1	〃			
PoE対応スイッチングHUB	16ポート	5	〃			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッチコード	Cat. 5E 2mより線	8	本			
・配線工事						
UTPケーブル	EM-UTP Cat. 5-4P 天井内	422	m			
UTPケーブル	EM-UTP Cat. 5-4P 管内	2	〃			
ケーブル端末処理手間	EM-UTP Cat. 5-4P	12	ヶ所			
天井点検口	450角	1	〃			
防火区画貫通処理	はつり共	1	式			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. ナースコール設備						
一種金属線び	A型(25.4×11.5)	65	m			
UTPケーブル	EM-UTP Cat.5-4P 天井内	3,002	〃			
UTPケーブル	EM-UTP Cat.5-4P 管内	203	〃			
ケーブル	EM-AE 0.9-2C 天井内	249	〃			
ケーブル	EM-AE 0.9-2C 管内	133	〃			
ケーブル	EM-CPEE-S 0.9-5P 天井内	80	〃			
ケーブル	EM-CPEE-S 0.9-5P 管内	4	〃			
一種金属線び付属品	コーナーボックス	24	個			
一種金属線び付属品	コーナーボックス 2連(2個用)プレート共	24	〃			
ナースコール親機	40局 電源アダプター共	5	〃			
制御装置		5	〃			
制御装置データ作成費		5	〃			
L2スイッチ(PoE・24ポート)		10	〃			
集合表示灯	1床用	115	〃			
集合表示灯	2床用	12	〃			
集合表示灯	3床用	8	〃			
壁埋込型子機+握りボタン+コンセント	ブランクユニット共	106	〃			
トイレ呼出ボタン(引きヒモ付)		55	〃			
呼出ボタン		12	〃			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HUB収納盤	1-1	1	台			
HUB収納盤	1-2	1	〃			
HUB収納盤	2-1	1	〃			
HUB収納盤	2-2	1	〃			
HUB収納盤	3-1	1	〃			
HUB収納盤	3-2	1	〃			
カバープレート	PHS基地局撤去孔	8	枚			
カバープレート	電話コンセント撤去孔	5	〃			
・Wi-Fiネットワーク						
システム設計・検証費		1	式			
設定費		1	〃			
機器設置費		1	〃			
交通運搬費		1	〃			
総合試験・調整費		1	〃			
納品図書等作成費		1	〃			
・ナースコール連携						
ナースコール端末ライセンス		32	台			
システム設計・検証費		1	式			
検品・キitting・設定費		1	〃			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. コンセント設備						
一種金属線び	A型(25.4×11.5)	6	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井内	67	〃			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	6	〃			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C OAフロア	12	〃			
一種金属線び付属品	コーナーボックス	2	個			
アウトレットボックス	中四角D44	5	〃			
露出コンセント	2P15A×2	6	〃			
ハーネス用OAタップ	8個口、接地極付抜止め、ケーブル5m付	1	〃			
ハーネスジョイントボックス	2分岐	1	〃			
防火区画貫通処理	はつり共	1	式			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 電話設備撤去						
EBTケーブル 撤去	0.5-2P 天井内	200	m			
EBTケーブル 撤去	0.5-2P 管内	10	〃			
EBTケーブル 撤去	0.5-2P 0Aフロア	16	〃			
EBTケーブル 撤去	0.5-10P 天井内	12	〃			
EBTケーブル 撤去	0.5-10P 管内	19	〃			
EBTケーブル 撤去	0.5-30P 天井内	8	〃			
EBTケーブル 撤去	0.5-30P 管内	3	〃			
EBTケーブル 撤去	0.5-50P 天井内	91	〃			
EBTケーブル 撤去	0.5-50P 管内	3	〃			
電話用コンセント(壁付) 撤去	6極4芯	3	個			
電話用コンセント(床付) 撤去	6極4芯	2	〃			
PHS基地局 撤去		8	〃			
多機能電話 撤去		10	〃			
電話交換機 撤去		1	基			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. ナースコール設備撤去						
CPEVケーブル 撤去	0.9-5P 天井内	129	m			
CPEVケーブル 撤去	0.9-5P 管内	29	〃			
CPEV-Sケーブル 撤去	0.65-3P 天井内	811	〃			
CPEV-Sケーブル 撤去	0.65-3P 管内	406	〃			
CPEV-Sケーブル 撤去	0.65-5P 天井内	3	〃			
CPEV-Sケーブル 撤去	0.65-5P 管内	3	〃			
AEケーブル 撤去	0.9-2C 天井内	114	〃			
AEケーブル 撤去	0.9-2C 管内	95	〃			
VVFケーブル 撤去	2.0-3C 天井内	22	〃			
VVFケーブル 撤去	2.0-3C 管内	9	〃			
ナースコール親機 撤去		5	個			
ナースコール制御装置 撤去		3	〃			
幹線系統増設装置 撤去		2	〃			
集合廊下灯 撤去	1床用	82	〃			
集合廊下灯 撤去	2床用	12	〃			
トイレ廊下灯 撤去	1系統用	33	〃			
トイレ廊下灯 撤去	3系統用	8	〃			
トイレ呼出ボタン(引きヒモ付) 撤去		67	〃			
壁埋込型子機+握りボタン 撤去		106	〃			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 運搬・処分費						
積込み	混載物 人力	0.36	m3			
運搬費	ダンプトラック2t 人力 16.0km以下	1	台			
処分費	混載物	0.36	m3			
小 計						