

ふしの白寿苑Wi-Fi化工事 工事費内訳書

金 _____ 円也

構造概要 S造
延面積 4774.32 m²(坪)

No. 1

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A.電気設備工事		1	式			
直接工事費						
B.共通仮設費		1	式			
純工事費						
C.現場管理費		1	式			
工事原価						
D.一般管理費		1	式			
工事価格						
E.消費税相当額	10%					
総 合 計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A 電気設備工事						
1 情報設備(眠りスキャン用)		1	式			
2 コンセント設備		1	式			
3 情報設備撤去(既存AP)		1	式			
4 運搬・処分		1	式			
合計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 情報設備(眠りスキャン用)						
UTPケーブル	EM-UTP Cat.6-4P 天井内	2400	m			
埋込アウトレットボックス	鉄製 四角中深形D54 カバー付	63	個			
ノズルプレート	角,1個用 新金属プレート	63	個			
HUB収納盤	H:600 W:800 D:120	8	面			
HUB収納盤	H:600 W:1000 D:120	1	面			
防火区画貫通工事	参考:MTKS-50PW	26	箇所			
LANケーブル性能試験費用	バーチャート,チャネル,パーマネントリンク試験	1	式			
無線LANアクセスポイント	AT-TQm6602 GEN2	63	個			
PoE対応スイッチングHUB	AT-GS950/18PS V2	4	個			
L3スイッチングHUB	AT-GS980MX/28	1	個			
ネットワーク機器設定費用		1	式			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 コンセント設備						
電力ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井内	265	m			
埋込アウトレットボックス	鉄製 四角中深形D54 カバー付	5	個			
露出コンセント	2P15A(E)×2	9	個			
防火区画貫通工事	参考:MTKS-75PW	2	箇所			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 情報設備撤去(既存AP)						
無線LANアクセスポイント撤去		10	個			
UTPケーブル撤去	EM-UTP Cat.5e-4P 天井内	158	m			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 運搬・処分						
発生材積込	混合物 人力	1	式			
発生材運搬	ダンプトラック2t積級 人力	0.5	日			
発生材処分	混合物	1	式			
小計						