

皆生みどり屋上防水改修工事

工事費内訳書

株式会社 白兎設計事務所

皆生みどり苑屋上防水改修工事 工事費概算内訳書

構造概要 S-3F
延面積 4,894.56㎡

金 円也

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 直接工事費		1	式			
2. 共通仮設費		1	式			
純工事費						
3. 現場経費		1	式			
工事原価						
4. 一般管理費等		1	式			
工事価格						
消費税及び地方消費税額	10%					
工事費予定価格						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接工事費						
A. 仮設工事		1	式			
B. 防水改修工事		1	式			
※改修概要						
・ 既設屋上アスファルト防水(冷熱工法)						
断熱材 t=35 保護塗料塗仕上						
の保護塗料の塗替え						
保護塗料仕様						
既設：シルバー塗り						
改修：遮熱・高耐候性アクリルシリコン系塗料						
(参考) 日新工業 ハイクール						
小 計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接工事費						
転落防止	安全ブロック 15m	2	台			
小 計						
B. 防水改修工事						
防水層継目処理	脆弱部分 カスタムコーティング	50.0	m			
既設防水層高圧洗浄	10～15Pa	2,090	m ²			
保護塗料塗布	平場及び立上り	2,090	m ²			
小 計						